

Produktsicherheitsinformationen

Überdachungssystem WSM Köln K3 c/b, B 3180 x T 2165 x H 2510 mm, als Bausatz oder fertig montiert, diverse Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: Walter Solbach Metallbau GmbH, Industriestraße 20, 51545 Waldbröl, Deutschland
E-Mail: info@wsm.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 122854, 122853, 122852, 122851, 122844, 122843, 122842, 122841

Sicherheitshinweise:

- Lesen und befolgen Sie die Bau- und Montageanleitung sorgfältig, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Bei der Entladung eines Bausatzes ist die Verwendung eines Krans oder Gabelstaplers erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Beachten Sie die maximale Schneelast von bis zu 1,90 kN/m², um Schäden und Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Überdachungssystem sollte sicher verankert werden und ist für Windlastzonen I bis III geeignet.
- Verwenden Sie geeignete Fundamentplatten, um Stabilität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Korrosion oder Schäden für langfristige Sicherheit.
- Beachten Sie lokale Bauvorschriften und Genehmigungen bei der Installation in Windlastzonen.
- Sicherstellen, dass alle Wände richtig befestigt sind, um Stabilität zu gewährleisten.
- Bei der Montage und Handhabung geeignete Schutzkleidung tragen und Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die richtige Verwendung durch Vermeidung von Kontakt mit scharfen Kanten.
- Überprüfen und pflegen Sie regelmäßig die Stabilität des Produkts bezüglich Wetterfestigkeit.
- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn es beschädigt ist oder Sicherheitsmerkmale fehlen.
- Stellen Sie das Produkt auf einem stabilen Untergrund auf, um Umkippen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in stark windigen Gebieten ist auf zusätzliche Fixierung zu achten.
- Konstruktion aus gehärtetem Sicherheitsglas kann Schnittgefahr verursachen, vorsichtig bei der Installation umgehen.
- Chemikalienfreie Beschichtung beachten, dennoch bei der Reinigung chemische Vorsichtsmaßnahmen treffen.