

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur de matériel MC 1300, avec plancher en bois

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
e-Mail : info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39062, 39058, 39054

Instructions de sécurité:

- Veuillez à ce que toutes les pièces soient correctement et solidement assemblées lors du montage du conteneur de matériel afin d'éviter les constructions instables.
- Veiller à ne pas dépasser la charge maximale au sol de 500 kg/m², car il faut éviter toute instabilité structurelle. Stocker en toute sécurité en répartissant la charge sur le plancher en bois.
- Le plancher en bois doit être régulièrement inspecté pour déceler tout signe d'usure ou de détérioration afin d'éviter les accidents.
- Le déchargement du conteneur doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié, en utilisant des techniques de grue ou de chariot élévateur appropriées, afin d'éviter les blessures.
- Le revêtement en non-tissé sur la face inférieure du toit peut retenir l'eau de condensation ; veuillez veiller à ne pas le combiner avec des bandes lumineuses afin d'éviter les problèmes d'humidité.
- Le montage des éléments d'aménagement ne nécessite aucun outil ; veuillez à ce qu'aucune pièce ne manque ou ne soit mal installée.
- Veuillez à ne placer le conteneur que sur des surfaces solides et horizontales afin de garantir sa stabilité.
- Attention lors du montage sur des surfaces inégales.