

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à matériaux MC 1360, différents modèles

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
e-Mail : info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39145, 39128, 39121

Instructions de sécurité:

- Assurez-vous que le montage s'effectue sur des surfaces planes, solides et horizontales afin d'éviter tout renversement.
- Lors de l'utilisation de grues embarquées sur camion pour le montage final, il convient de suivre la procédure de sécurité recommandée afin d'éviter les accidents.
- Ne dépassez pas la charge au sol de 500 kg/m² afin d'éviter tout dommage structurel.
- Utilisez des grues ou des chariots élévateurs appropriés pour le déchargement afin d'éviter les blessures et les dommages.
- Vérifiez régulièrement que le revêtement en non-tissé ne présente pas de moisissures ou d'humidité, car il peut retenir l'eau de condensation.
- Notez que le revêtement en non-tissé sur la face inférieure du toit ne peut pas être combiné avec des bandes lumineuses.
- Le montage final doit être effectué par du personnel formé à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur approprié.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation des unités préfabriquées.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement sécurisés afin d'éviter les blessures.
- Informez-vous sur les éventuelles mesures de sécurité supplémentaires liées aux accessoires.